



Numer sprawy: P4-2230-1/18

Konin, dn. 29.05.2018r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT

(Decyzja pozwolenia na budowę Nr 96 z dnia 21.05.2018 r.)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Konin/Przedszkole Nr 4 „Biały konik” ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin, NIP 665-28-99-834, Tel/fax : 63 244 23 30/514 399 658 e-mail: biuro@p4konin.pl
strona: www.p4konin.wikom.pl

2. Przedmiot i nazwa zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 246,44 m² w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): -45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
- 3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Przedmiar robót”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego konkursu ofert.
- 3.3. W razie potrzeby na prośbę Oferenta Zamawiający może przesłać pocztą elektroniczną „Rysunki przebudowy”.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zadania:

5.1. Od 18 czerwca 2018 r. do 11 sierpnia 2018 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

6.1. W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariola Wasilewska tel./fax 63 244 23 30/514 399 658 e-mail: biuro@p4konin.pl

7. Sposób przygotowania oferty cenowej.

7.1. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2

8. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny

- 8.1. Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- 8.1.1. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia = 100%
- 8.1.2. oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy z zamawiającym – wzór umowy stanowi załącznik nr 3
- 8.2. Cena oferty nie będzie mogła ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 9.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
- 9.2. Oferta powinna:
- 9.2.1. posiadać datę sporządzenia,
- 9.2.2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu,
- 9.2.3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

10. Miejsce oraz termin składania ofert

10.1. Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza i złożona w formie papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: „Oferta na wykonanie zadania *Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 Biały konik o powierzchni użytkowej 246,44 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Nie otwierać przed*”.

na adres: Przedszkole nr 4, ul. Kryształowa 5, 62 -500 Konin, Dział kadr i księgowości **do dnia 08.06.2018r. do godz. 12:00.**

10.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **08.06.2018r.** o godz. **12.15**, a o wynikach zostaną poinformowani pisemnie wszyscy oferenci. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy, ceny najkorzystniejszej oferty w dniu 11.06.2018 r do godz. 15.00.

10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Załączniki

11.1. Przedmiar robót.

11.2. Formularz ofertowy.

11.3. Wzór umowy

Załącznik nr 11.1 do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa pomieszczeń szkolnych (w budynku Szkoły Podstawowej nr 15)

na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” w Koninie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .ul. Kryształowa 3. 62-500 Konin

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. PPRZEDSZKOLE NR 4 -Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|----------------|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010335-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej krotność= 1,00 | m | 6,70 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-02-040 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m ² w elementach z betonu żwirowego - pod wykonanie podejść odpływu z umywalek oraz zlewozmywaków krotność= 1,00 | m | 10,20 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-01-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej krotność= 1,00 | m ² | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|-----|-------|
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej -rozebranie ściany w celu wykonania drzwi do zmywalni krotność= 1,00 | m3 | 0,60 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | m2 | 52,61 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KSNR 80225-03-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KSNR 80225-05-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KSNR 90501-06-020 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KSNR 90402-06-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KSNR 90401-07-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|------|
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-14-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 2,50 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 1,00 | m3 | 2,50 |

2. PRZEDSZKOLE NR 4- Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty budowlane montażowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|----|------|
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050 | Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2- krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-07-050 | Drzwi jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,-drzwi o odpornosci ogniowej EI-60 krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021012-03-050 | Szafa przelotowa do czystych naczyń kuchennych krotność= 1,00 | m2 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|-------|
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021021-02-050 | Szafy wewnętrzne typowe, bez pawlaczy dwudrzwiowe o szerokości 90 cm /B.I.nr 8/96/- szafy odzieżowe dla personelu pomocniczego krotność= 1,00 | m2 | 6,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNP 2-151505-0202-020 | Ustawienie szafek kuchennych fabrycznych. Blaty kuchenne zastosowane w pomieszczeniach kuchennych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNP 2-151501-0102-050 | Ustawienie i montaż drewnianych ścianek działowych ustępowych-przebudowa istniejących kabin ustępowych krotność= 1,00 | m2 | 13,40 |

3. KPRZEDSZKOLE NR 4-Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty montażowe budowlane

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|-------|
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad otworem drzwiowym -poszerzonym krotność= 1,00 | m | 2,20 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 52,61 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-05-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 42,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|-------|
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-0301-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoz e z cegły,pustaków cer.gazo-l pianobet.w jednym miejscu do 5m2 -wykonanie wyrówniania tynków ościeży drzwiowych -wymiana krotność= 1,00 | m2 | 5,60 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-0301-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoz e z cegły,pustaków cer.gazo-l pianobet.w jednym miejscu do 5m2 -wrównanie powierzchni ścian pod płytki ściennie krotność= 1,00 | m2 | 18,70 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-04-050 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) wysokość 2,0 m- wykonanie zabudowy z glazury w cz.kuchennej krotność= 1,00 | m2 | 77,80 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I2003-02-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 krotność= 1,00 | m2 | 66,70 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I2007-03-050 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych-zabudowa rur kanalizacyjnych oraz innych elementów wewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 10,20 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I2011-01-050 | Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60 krotność= 1,00 | m2 | 10,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|----|--------|
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 | m2 | 99,06 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". malowanie sufitów krotność= 1,00 | m2 | 250,04 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 | m2 | 388,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021506-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi, tynków gładkich wewnętrznych.- malowanie farbami olejnymi lamperii korytarza głównego krotność= 1,00 | m2 | 76,90 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną-zabudowa płytkami po wcześniejszym demontażu umywalek . krotność= 1,00 | m2 | 10,20 |

4. PRZEDSZKOLE NR 4 -Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|-------|
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 14,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|-----|-------|
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 050403-0101-020 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża pozostałego. Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg -pomieszczenie kuchni krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-03-040 | Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm ² krotność= 1,00 | m | 87,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 050201-0301-040 | Linie wykonywane przewodem kabelkowym płaskim typu YDYp-750V na podłożu z cegły, łączny przekrój żył do 24 mm ² krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-030-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm potrójne krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KSNR 90403-04-020 | Wymiana odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-060-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, brygoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-110-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 63 A, przekrój przewodu do 10 mm ² krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|------|
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080307-02-020 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080512-01-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych 4x40 W zawieszanych na podwieszanych sufitach,z podłączeniem krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

5. PRZEDSZKOLE NR 4-Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty instalacji sanitarnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|-------|
| 44 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40102-04-040 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40107-06-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40107-0301-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150228-03-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m | 16,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|-------|
| 48 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40205-02-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm, na ścianach, łączone metodą wciskową odprowadzenie od zlewów oraz umywalek krotność= 1,00 | m | 19,70 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40206-03-020 | Rury wywiewne żeliwne o średnicy nominalnej 100 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40212-01-090 | Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem gruszkowym, mosiężnym, z baterią umywalkową ścienną - pomieszczenie WC dla grupy "starszej " krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40212-01-090 | Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem gruszkowym, mosiężnym, z baterią umywalkową ścienną - umywalki w pomieszczeniach kuchennych (dodatkowe) krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40211-0401-090 | Zlewozmywaki z blachy stalowej, na ścianie z baterią ścienną krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40403-03-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25-32 mm, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków krotność= 1,00 | m | 12,30 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40406-03-020 | Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|------|
| 55 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40211-01-090 | Zlewy żeliwne z zaworami czerpalnymi -zlew w kąciku gospodarczym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KSNR 40214-02-090 | Ustępy z płuczką typu "kompakt"-wyposażenie WC dla grupy "starszej " krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |

6. PRZEDSZKOLE NR 4-Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -instalacja wentylacyjna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|-----|------|
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170208-03-020 | Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 85 kg i średnicy otworu ssącego do 630 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170149-06-020 | Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 630 mm w układach kanałowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | m2 | 6,20 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170101-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | m2 | 4,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-----|------|
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170138-01-020 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170142-04-020 | Okapy wentylacyjne typ B stalowe prostokątne o średnicy do 800 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170152-01-020 | Wywietrzniki dachowe cylindryczne o średnicy do 100 mm-wywietrzaki grawitacyjne sufitowe . krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0112-02-020 | Rury wentylacyjne o średnicy nominalnej 100 mm -wyprowadzone ponad dach krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

7. PRZEDSZKOLE NR 4 Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -montaż urządzeń kuchennych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|------|
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNP 2-151503-0101-020 | Ustawienie zmywarki z programem wyparzania krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNP 2-151503-0101-020 | Ustawienie kuchnia do podgrzewania potraw krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|------|
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0115-0501-090 | montaż separatora tłuszczu w pomieszczeniach kuchennych krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |



Załącznik nr 11.2. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Formularz ofertowy

.....

.....

Nazwa, dane teleadresowe oferenta

miejsowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na Publiczny konkurs ofert dotyczący zamówienia: ***Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 246,44 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.***

1. Oferuję cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości : zł brutto
(słownie:)

2. Ponadto oświadczam, iż zobowiązuję się do:

- 2.1. Wykonywania zamówienia w całości w podanym w ofercie terminie.
- 2.2. Podpisania umowy z Zamawiającym.
- 2.3. Ustanowienia Kierownika Budowy.
- 2.4. Uczestniczenia w całym procesie prac odbiorowych do czasu otrzymania zgody na użytkowanie.

.....

/podpis Oferenta/



Załącznik nr 11.3. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Wzór umowy

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu pomiędzy:

Przedszkolem Nr 4 w Koninie "Biały konik" zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,
reprezentowanym przez Dyrektora Mariolę Wasilewską

– przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Iwony Dobieckiej

a

.....reprezentowaną przez:
....., zwanym w treści umowy

Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Publicznego Konkursu Ofert pn.
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 246,44 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją zadania pn. **Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 246,44 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.**

- 1) wykonywania zamówienia w całości w podanym w ofercie terminie,
- 2) wykonania zamówienia w całości bez zwiększenia jego ceny,
- 3) ustanowienia Kierownika Budowy,
- 4) uczestniczenia w całym procesie prac odbiorowych do czasu otrzymania zgody na użytkowanie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu zamówienia należyłą staranność i dbałość o interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jest odpowiedzialny za jakość i efekty wykonanych prac.
3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest budynek byłego Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kryształowej 3.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi: zł brutto (słowni:) i obejmuje realizację zadania wskazanego w §1, ust. 1.
2. Płatność za zrealizowanie zadania zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robot i otrzymaniu zgody na użytkowanie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust.2 na zakup części materiałów. Nie wcześniej jednak, niż po wykonaniu prac opisanych w pkt. od 1 do 4 przedmiaru robót.

§ 4

1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:

a) po stronie Zamawiającego:

b) po stronie Wykonawcy:

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go przepisów prawa.

§ 6

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie: od dnia do dnia
2. Nie dopuszcza się możliwości niewykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 8

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie:

a/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto),

b/ zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego (brutto),

c/ zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad, nie więcej jednak niż 10% wartości wadliwie wykonanych robót.

2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca udziela 48-miesięcznej gwarancji na roboty objęte umową licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd.

§ 12

Umowę sporządzono w egzemplarzach (.....egz. dla Zamawiającego, egz. dla Wykonawcy).

Zamawiający :

Wykonawca: