



Numer sprawy: P4-2230-1/19

Konin, dn. 25.05.2019r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT

(Decyzja pozwolenia na budowę Nr 118 z dnia 04.06.2019 r. UA.6740.112.2019)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Konin/Przedszkole Nr 4 „Biały konik” ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin, NIP 665-28-99-834, Tel/fax : 63 244 23 30/514 399 658 e-mail: biuro@p4konin.pl
strona: www.p4konin.wikom.pl

2. Przedmiot i nazwa zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 420,83 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie – II Etap**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): -45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Przedmiar robót”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego konkursu ofert.

3.3. W razie potrzeby na prośbę Oferenta Zamawiający może przesłać pocztą elektroniczną „Rysunki przebudowy”.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zadania:

5.1. Od 30 czerwca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

6.1. W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariola Wasilewska tel./fax 63 244 23 30/514 399 658 e-mail: biuro@p4konin.pl

7. Sposób przygotowania oferty cenowej.

7.1. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2

8. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny

8.1. Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

8.1.1. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia = 100%

8.1.2. oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy z zamawiającym – wzór umowy stanowi załącznik nr 3

8.2. Cena oferty nie będzie mogła ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

9.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

9.2. Oferta powinna:

9.2.1. posiadać datę sporządzenia,

9.2.2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu,

9.2.3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

10. Miejsce oraz termin składania ofert

10.1. Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza i złożona w formie papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: „Oferta na wykonanie zadania *Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 Biały konik o powierzchni użytkowej 420,83 m² w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie – II Etap Nie otwierać przed*”.

na adres: Przedszkole nr 4, ul. Kryształowa 5, 62 -500 Konin, Dział kadr i księgowości **do dnia 12.06.2019r. do godz. 12:00.**

10.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **12.06.2019r.** o godz. **12.15**, a o wynikach zostaną poinformowani pisemnie wszyscy oferenci. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy, ceny najkorzystniejszej oferty w dniu 14.06.2019 r do godz. 15.00.

10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Załączniki

11.1. Przedmiar robót.

11.2. Formularz ofertowy.

11.3. Wzór umowy



Załącznik nr 11.1 do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa pomieszczeń szkolnych (w budynku Szkoły Podstawowej nr 15)

na potrzeby Przedszkola nr 4 w Koninie – Etap II

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .ul. Kryształowa 3. 62-500 Konin

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. PPRZEDSZKOLE NR 4 -Dostosowanie pom. Gimnazjum -roboty rozbiórkowe II ETAP

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010335-01-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej w celu wyprowadzenia instalacji wodociągowej do hydrantu oraz umywalki i zlewozmywak w szafie porządkowej krotność= 1,00	m	23,70
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-02-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego -pod wykonanie podejść odpływu z umywalk oraz zlewozmywaka w szafie porządkowej. krotność= 1,00	m	14,20
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej -rozebranie ściany w celu wykonania drzwi do pomieszczenia zaplecza sali dydaktycznej oraz pomieszczenia łazienki krotność= 1,00	m3	1,20
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej -rozebranie ściany w celu wykonania drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych krotność= 1,00	m3	1,30
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 -demontaż okna zewnętrznego w miejscu występowania drzwi ewakuacyjnych. krotność= 1,00	m2	6,60

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie podokiennika z blachy stalowej krotność= 1,00	m2	1,40
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-02-050	Rozebranie ścianek z kształtek szklanych -luksfer krotność= 1,00	m2	20,43
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-Rozebranie drzwi aluminiowych przeszklonych osadzonych w ściance z kształtek szklanych krotność= 1,00	m2	3,57
9	wg nakładów rzeczowych KSNR 80225-03-090	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej krotność= 1,00	kpl	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KSNR 80225-05-090	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną krotność= 1,00	kpl	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KSNR 80225-04-090	Demontaż urządzeń sanitarnych: brodzika kąpielowego krotność= 1,00	kpl	6,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010428-03-050	Rozebranie przepierzeń kabin ustępowych oraz natryskowych umiejscowionych w pomieszczeniu WC z elementów płyt wodoodpornych krotność= 1,00	m2	16,70
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w pomieszczeniu WC krotność= 1,00	m2	27,70
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie płytek ściennych glazurowanych w pomieszczeniach sanitarnych krotność= 1,00	m2	24,50

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KSNR 90501-06-020	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetłówkowych z kloszem krotność= 1,00	szt	3,00
16	wg nakładów rzeczowych KSNR 90402-06-020	Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. krotność= 1,00	szt	9,00
17	wg nakładów rzeczowych KSNR 90401-07-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych krotność= 1,00	szt	4,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-14-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	6,70
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 1,00	m3	6,70

2. PRZEDSZKOLE NR 4- Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty budowlane montażowe II ETAP

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2- krotność= 1,00	m2	18,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone/B.l.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	18,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-07-050	Drzwi jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, -drzwi o odporności ogniowej EI-60 krotność= 1,00	m2	2,10

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi- drzwi zewnętrzne ewakuacyjne krotność= 1,00	m2	2,52
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi- drzwi do wiatrołapu z demontażu po ścianie z kształtek szklanych krotność= 1,00	m2	3,57
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi- zmiana kierunku ewakuacji drzwi aluminiowych krotność= 1,00	m2	3,57
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021012-03-050	Szafa porządkowa o wym 1,92 x 0,50 x 2,50 krotność= 1,00	m2	4,80
27	wg nakładów rzeczowych KNP 2-151501-0102-050	Ustawienie i montaż drewnianych ścianek działowych ustępowych-przebudowa istniejących kabin ustępowych krotność= 1,00	m2	13,40

3. KPRZEDSZKOLE NR 4-Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty montażowe budowlane.

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/-zamurowanie przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi ,a otworem po demontażu okna. krotność= 1,00	m3	2,70
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad otworem drzwiowym -poszerzonym krotność= 1,00	m	4,40

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	27,70
31	wg nakładów rzeczowych KNR 0-12I0829-05-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej posadzka -pomieszczenia sanitarne krotność= 1,00	m2	27,70
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-0301-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszzone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5m2 -wykonanie wyrównania tynków po zamurowaniu otworu okiennego zewnętrznego krotność= 1,00	m2	17,90
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-0301-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszzone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5m2 -wrównanie powierzchni ścian pod płytki ściennie krotność= 1,00	m2	12,67
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-04-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) wysokość 2,0 m- wykonanie zabudowy z glazury w pomieszczeniach sanitarnych krotność= 1,00	m2	34,50
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2024-02-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 75 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa)-ścianka REI 120 krotność= 1,00	m2	29,17
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2024-02-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 75 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa)-ścianka przy korytarzu ewakuacyjnym EI 30 krotność= 1,00	m2	23,40
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2024-02-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 75 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa)-ścianka przy zabudowie aluminiowej pom. komunikacja główna a pomieszczeniami siłowni i ruchowymi. EI 30 krotność= 1,00	m2	21,40

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212007-03-050	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych-zabudowa rur kanalizacyjnych oraz innych elementów wewnętrznych krotność= 1,00	m2	10,20
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60 krotność= 1,00	m2	10,20
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	123,69
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". malowanie sufitów krotność= 1,00	m2	460,70
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	488,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021506-01-050	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi, tynków gładkich wewnętrznych.-malowanie farbami olejnymi lamperii korytarza głównego krotność= 1,00	m2	96,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 19-011304-09-040	Malowanie farbami klejowymi w kolorze pełnym elementów ozdobnych. Malowanie na głównym ciągu komunikacyjnym elementów postaci "bajkowych " krotność= 1,00	m	23,49
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną-zabudowa płytkami po wcześniejszym demontażu umywalek . krotność= 1,00	m2	10,20

4. PRZEDSZKOLE NR 4 -Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty elektryczne II ETAP.

1	2	3	4	5
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00	m	37,90
47	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050403-0101-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża pozostałego.Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg - pomieszczenie kuchni krotność= 1,00	szt	1,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-03-040	Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm ² krotność= 1,00	m	87,00
49	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050201-0301-040	Linie wykonywane przewodem kabelkowym płaskim typu YDYp-750V na podłożu z cegły, łączny przekrój żył do 24 mm ² krotność= 1,00	m	23,40
50	wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-030-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm potrójne krotność= 1,00	szt	12,00
51	wg nakładów rzeczowych KSNR 90403-04-020	Wymiana odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	szt	8,00
52	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-060-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² krotność= 1,00	szt	8,00
53	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-110-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 63 A,przekrój przewodu do 10 mm ² krotność= 1,00	szt	4,00

1	2	3	4	5
54	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej krotność= 1,00	szt	6,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080512-01-020	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych 4x40 W zawieszanych na podwieszanych sufitach, z podłączeniem krotność= 1,00	szt	4,00
56	wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-050-040	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża betonowego -montaż listew naściennych do przeprowadzenia przewodów instalacji ewakuacyjnej krotność= 1,00	m	60,00
57	wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- przewody YDYp 3 x 1,5 krotność= 1,00	m	75,00
58	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Oprawy oświetleniowe TM TECHNOLOGIE iTECH ONTEC S M5 305 AT M oprawa natynkowa z flagą krotność= 1,00	kpl	2,00
59	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Oprawy oświetleniowe TM TECHNOLOGIE iTECH ONTEC E E1E 301 AT M oprawa jednostronna z piktogramem wyposażenia krotność= 1,00	kpl	4,00
60	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Oprawy oświetleniowe TM TECHNOLOGIE iTECH M5 305 ATNM wyposażona w model awaryjny krotność= 1,00	kpl	8,00
61	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Oprawy oświetleniowe TM TECHNOLOGIE ONTEC S W2 305 COLD AT NM wyposażona w model awaryjny krotność= 1,00	kpl	2,00

1	2	3	4	5
62	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Montaż piktogramu do lamp krotność= 1,00	kpl	8,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-01-050	Izolacje masą ognioochroną krotność= 1,00	m2	8,00

5. PRZEDSZKOLE NR 4-Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -roboty instalacji sanitarnych ETAP II

1	2	3	4	5
64	wg nakładów rzeczowych KSNR 40102-04-040	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32 mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	36,00
65	wg nakładów rzeczowych KSNR 40107-06-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm krotność= 1,00	szt	2,00
66	wg nakładów rzeczowych KSNR 40107-0301-020	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00	szt	3,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150228-03-040	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	19,60
68	wg nakładów rzeczowych KSNR 40205-02-040	Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm, na ścianach, łączone metodą wciskową odprowadzenie od zlewów oraz umywalk krotność= 1,00	m	22,33

1	2	3	4	5
69	wg nakładów rzeczowych KSNR 40206-03-020	Rury wywiewne żeliwne o średnicy nominalnej 100 mm krotność= 1,00	szt	2,00
70	wg nakładów rzeczowych KSNR 40212-01-090	Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem gruszkowym, mosiężnym, z baterią umywalkową ścienną -pomieszczenie WC dla grupy "młodszej " krotność= 1,00	kpl	4,00
71	wg nakładów rzeczowych KSNR 40403-03-040	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25-32 mm, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków krotność= 1,00	m	23,40
72	wg nakładów rzeczowych KSNR 40406-03-020	Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00	szt	2,00
73	wg nakładów rzeczowych KSNR 40211-01-090	Zlewy żeliwne z zaworami czerpalnymi -zlew w kącie gospodarczym krotność= 1,00	kpl	1,00
74	wg nakładów rzeczowych KSNR 40214-02-090	Ustępy z płuczką typu "kompakt"-wyposażenie WC dla grupy "młodszej " krotność= 1,00	kpl	3,00
75	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0103-06-040	Rurociągi stalowe ocynkowane w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych o połączeniach gwintowanych i średnicach nominalnych 20-25 mm- rurociąg doprowadzający wodę do hydrantu hp 25 mm krotność= 1,00	m	6,50
76	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0105-04-020	Szafki hydrantowe naścienne hp 25 mm krotność= 1,00	szt	1,00
77	wg nakładów rzeczowych KSNR 80118-01-020	Montaż zaworu czerpalnego mosiężnego o średnicy 15-20 mm -szafa porządkowa krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
78	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0117-09-090	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	kpl	1,00
79	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0106-02-020	Mieszacze natryskowe o średnicach nominalnych 25x32 32x40 mm -montaż w pomieszczeniu łazienki krotność= 1,00	szt	1,00
80	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0114-02-020	Wpusty metalowe posadzkowe o średnicy nominalnej 100-150 mm krotność= 1,00	szt	2,00

6. PRZEDSZKOLE NR 4-Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum -instalacja wentylacyjna ETAP II

1	2	3	4	5
81	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170101-03-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00	m2	8,20
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170101-02-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00	m2	6,30
83	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170138-01-020	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 100 mm krotność= 1,00	szt	6,00
84	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04A0112-02-020	Rury wentylacyjne o średnicy nominalnej 100 mm - wyprowadzone ponad dach krotność= 1,00	szt	6,00

7. PRZEDSZKOLE NR 4 Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum - roboty zewnętrzne. ETAP II

1	2	3	4	5
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210105-01-020	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia -oczyszczenie terenu przed wykonaniem utwardzonego dojścia do wyjścia ewakuacyjnego. krotność= 1,00	szt	7,00
86	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060405-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm. Wypełnienie spoin piaskiem. krotność= 1,00	m	4,50
87	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110321-01-050	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem-dojście do istniejącego ciągu komunikacyjnego krotność= 1,00	m2	5,50
88	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212601-01-050	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawą Malix-Z.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia betonowa, tynki,mozaika szklana krotność= 1,00	m2	8,30
89	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212601-07-050	Docieplenie ościeży jedną warstwą siatki i pokrycie wyprawami elewacyjnymi "Malix-Z" krotność= 1,00	m2	1,50
90	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021220-04-050	Jednospadowe konstrukcje daszków nad wejściem ewakuacyjnym. krotność= 1,00	m2	1,50
91	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-01-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 -pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	95,60
92	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-02-050	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 -każda następna warstwa krotność= 1,00	m2	95,60

1	2	3	4	5
93	wg nakładów rzeczowych KNR 00-330128-01-050	<i>Malowanie elewacji farbą dyspersyjną StoColor Crylan</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	95,60
94	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021612-03-050	<i>Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 8 m.</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	125,60



Załącznik nr 11.2. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Formularz ofertowy

.....

.....

Nazwa, dane teleadresowe oferenta

miejsowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na Publiczny konkurs ofert dotyczący zamówienia: **Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 420,83 m² w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie – II Etap**

1. Oferuję cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości : zł brutto
(słownie:)

2. Ponadto oświadczam, iż zobowiązuję się do:

- 2.1. Wykonywania zamówienia w całości w podanym w ofercie terminie.
- 2.2. Podpisania umowy z Zamawiającym.
- 2.3. Ustanowienia Kierownika Budowy.
- 2.4. Uczestniczenia w całym procesie prac odbiorowych do czasu otrzymania zgody na użytkowanie.

.....

/podpis Oferenta/



Załącznik nr 11.3. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Wzór umowy

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu pomiędzy:

Przedszkolem Nr 4 w Koninie "Biały konik" zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,
reprezentowanym przez Dyrektora Mariolę Wasilewską

– przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Iwony Dobieckiej

a

.....reprezentowaną przez:
....., zwanym w treści umowy

Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Publicznego Konkursu Ofert pn.
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 246,44 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją zadania pn. **Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 4 „Biały konik” o powierzchni użytkowej 420,83 m2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie – II Etap**
 - 1) wykonywania zamówienia w całości w podanym w ofercie terminie,
 - 2) wykonania zamówienia w całości bez zwiększenia jego ceny,
 - 3) ustanowienia Kierownika Budowy,
 - 4) uczestniczenia w całym procesie prac odbiorowych do czasu otrzymania zgody na użytkowanie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu zamówienia należyłą staranność i dbałość o interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jest odpowiedzialny za jakość i efekty wykonanych prac.
3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest budynek byłego Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kryształowej 3.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi: zł brutto (słowni:) i obejmuje realizację zadania wskazanego w §1, ust. 1.
2. Płatność za zrealizowanie zadania zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robot i otrzymaniu zgody na użytkowanie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust.2 na zakup części materiałów. Nie wcześniej jednak, niż po wykonaniu prac opisanych w pkt. od 1 do 4 przedmiaru robót.

§ 4

1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:

a) po stronie Zamawiającego:

b) po stronie Wykonawcy:

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go przepisów prawa.

§ 6

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie:
od dnia do dnia
2. Nie dopuszcza się możliwości niewykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§ 8

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie:

a/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto),

b/ zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego (brutto),

c/ zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad, nie więcej jednak niż 10% wartości wadliwie wykonanych robót.

2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca udziela 48-miesięcznej gwarancji na roboty objęte umową licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd.

§ 12

Umowę sporządzono w egzemplarzach (.....egz. dla Zamawiającego, egz. dla Wykonawcy).

Zamawiający :

Wykonawca: